



Geologo Vito Antonio Miele

Viale della Rimembranza, 15 83040 Andretta (AV)

☎ 3494423275 e-m@il: geologomiele@libero.it P.E.C.: geologomiele@epap.sicurezzapostale.it



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELNUOVO DI CONZA
(PROVINCIA DI SALERNO)

OGGETTO: PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE COMUNALI E CONSORTILI PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CAMPANIA DEL 24 APRILE 2016 - SETTORE BONIFICHE - DGR N. 731 DEL 13/12/2016 - DD N. 89 DEL 24 FEBBRAIO 2017 "FSC 2014/2020 - INTERVENTO STRATEGICO DENOMINATO "PIANO REGIONALE DI BONIFICA". AREA DISCARICA R.S.U. ALLA LOCALITÀ "MASSERIA MEGARO" NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA (SA) – FOGLIO 4 PARTICELLA 31. CODICE CSCPI 5033C001

ELABORATO 5

Computo metrico indagini geognostiche



Elaborazione
Luglio 2021

Il tecnico incaricato
Geol. Vito Antonio Miele

Comune di Castelnuovo di Conza
Provincia di SALERNO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fase di caratterizzazione e Analisi di rischio sito specifica Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 16/01/2018, pubblicata sul BURC n. 10 del 05/02/2018 POR Campania FESR 2014/2020 – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 Area discarica R.S.U. alla località "Masseria Megaro" nel Comune di Castelnuovo di Conza (SA). Codice Sito CSPI 5033C001

COMMITTENTE:

Data, 15/07/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.24.20.10	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. S1, S2, S3, S4	4,00			20,000	80,00		
	SOMMANO m					80,00	55,85	4'468,00
2 E.24.10.10	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	537,15	537,15
3 E.24.40.70.b	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione Per ogni ora o frazione di ora di durata della prova							
	Piezometro S1-Pz1, S2-Pz2, S4-Pz4	3,00			1,000	3,00		
	SOMMANO ora					3,00	139,60	418,80
4 N.P. 01	Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro Compresa la determinazione del peso specifico e dei parametri meccanico-fisici standard					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	65,30	261,20
5 E.24.40.00.a	Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna	4,00			20,000	80,00		
	SOMMANO m					80,00	20,42	1'633,60
6 E.24.60.10.a	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio Cassetta catalogatrice Sondaggi S1, S2, S4, S4 *(par.ug.=80/5)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	31,79	508,64
7 E.26.10.30.a	Tomografie geolettiche con profili con equaidistanza elettroica fino a 5m. Per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200: al metro	4,00	100,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	2,21	884,00
8 E.24.60.20.a	Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura Piezometro Pz1, Pz2, Pz4					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	116,85	467,40
	A R I P O R T A R E							9'178,79

COMMITTENTE:

