



Geologo Gerardo Cipriano

Via Selice, 2 83057 – Torella dei Lombardi (AV)

☎ fax: 082744190 ☎ 3355848056 e-mail: ciprger@libero.it

e-m@il: gerardo.cipriano3@gmail.com P.E.C.: gerardo.cipriano@epap.sicurezzapostale.it



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOSCHIANO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

OGGETTO: INDAGINI PRELIMINARI dell'area discarica R.S.U. alla località "Santa Cristina" nel Comune di Moschiano (AV). **CODICE CSCPC SIN 4064S004.**

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. Patto per il sud – Intervento "Fase delle Indagini preliminari delle discariche comunali e consortili Patto per lo Sviluppo della Campania del 24 aprile 2016 - Settore Bonifiche - DGR n. 731 del 13/12/2016 - DD n. 89 del 24 febbraio 2017 "FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/4/2016 - Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica" (PRB) approvato dal Consiglio Regionale con delibera amministrativa n. 777 del 25/10/2013.

Fase delle Indagini preliminari

5. Computo metrico indagini geognostiche



Elaborazione
Marzo 2018

Il tecnico incaricato
Geol. Gerardo Cipriano

Comune di MOSCHIANO
Provincia di AVELLINO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fase delle Indagini preliminari delle discariche comunali e consortili Patto per lo Sviluppo della Campania del 24 aprile 2016 - Settore Bonifiche - DGR n. 731 del 13/12/2016 - DD n. 89 del 24 febbraio 2017 "FSC 2014/2020 - Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica".

COMMITTENTE: Area discarica R.S.U. alla località "Santa Cristina" nel Comune di Moschiano (AV) . Codice CSCPC SIN 4064S004

Data, 20/12/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.24.20.30.a	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna S1-Pz1, S2, S3, S4-Pz1, S5-Pz2	5,00			15,000	75,00		
	SOMMANO m					75,00	111,67	8'375,25
2 E.24.10.10	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	537,15	537,15
3 E.24.40.70.b	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione Per ogni ora o frazione di ora di durata della prova Piezometro S1-Pz1, S4-Pz2 e S5-Pz3				1,000	1,00		
	SOMMANO ora					1,00	139,60	139,60
4 E.25.20.40.a	Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro Esclusa la determinazione del peso specifico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	65,30	326,50
5 E.24.40.00.a	Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna	3,00			15,000	45,00		
	SOMMANO m					45,00	23,42	1'053,90
6 E.24.60.10.a	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio Cassetta catalogatrice Sondaggi S1, S2, S4, S4, S5					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	25,68	385,20
7 E.24.60.20.a	Pozzetti di protezione strumentazione Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura Piezometro S1-Pz1, S4-Pz2, S5-Pz3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	116,85	350,55
8 E.24.10.30.a	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva Per distanze entro i 300 m S1, S2, S3, S4, S5					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	199,99	999,95
	A RIPORTARE							12'168,10

